Welche drei Arten von Auftraggebern lassen sich unterscheiden?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

- öffentliche Auftraggeber
- halböffentliche Auftraggeber
- private Auftraggeber

Gärtner

Wofür steht die Abkürzung VOB?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

Gärtner

Wann ist der Werkvertrag erfüllt?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen ist.

Gärtner

Welche Folgen kann das Überfahren des Wurzelbereiches von Bäumen mit schweren Maschinen oder Fahrzeugen haben?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

- Verdichtungen im Wurzelbereich
- Sauerstoffmangel
- Wurzelfäule
- Risse und Abrisse im Wurzelgewebe
- Eintrittspforten für Pilze → Wurzelfäule

Gärtner

Wie sollte beim Verlegen von Leitungen im Wurzelbereich möglichst verfahren werden?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Der Wurzelbereich sollte möglichst unterfahren werden.

Gärtner

Ein Baum ist zu fällen. Nennen Sie die Schutzausrüstung, die beim Arbeiten mit der Motorsäge zu tragen ist.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

- Enganliegende Kleidung
- Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz
- Arbeitshandschuhe
- Arbeitshose mit Schnittschutzeinlagen
- Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage
- Warnkleidung z. B. Warnweste bei Arbeiten im öffentlichen Bereich

Gärtner

Im Fällbereich darf sich außer dem Sägeführer niemand aufhalten, im Fallbereich (Gefahrenbereich) dürfen sich nur die mit dem Fällen beschäftigten Personen aufhalten. Beschreiben Sie die beiden Bereiche.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Der Fällbereich ist der in Fallrichtung weisende Kreisausschnitt, der sich aus der zweifachen Baumlänge und der dreifachen Kronenbreite ergibt, mindestens aber einen Sektor von 45°.

Gärtner

Für das sichere Fällen eines Baumes ist die richtige Schnitttechnik hinsichtlich des Fallschnittes unbedingt einzuhalten. Beschreiben Sie diese.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Die Fallkerbe soll dem Baum die gewünschte Fallrichtung geben. Die Fallkerbsohle sollte eine Tiefe von 1/5 bis 1/3 des Stamm-durchmessers, die Fallkerbdachneigung ca. 30 bis 45° betragen.

Der Fällschnitt wird von der gegenüberliegenden Seite des Fallkerbs waagerecht und höher liegend als die Fallkerbsohle durchgeführt, sodass eine Bruchstufe (mindestens 1/10 des Stammes) entsteht.

Beschreiben Sie die Vorgehensweise beim Fällen eines Baumes.

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

- Fallrichtung überprüfen
- Fallkerbe anlegen
- Fallrichtung nochmals überprüfen und ggf. Fallkerbe korrigieren
- Vergewissern, dass der Fallbereich frei ist
- Fällschnitt führen
- Keile in den Fällschnitt setzen
- “Achtung Baum fällt!“ rufen
- Baum umkeilen
- Zurücktreten und Kronenraum beobachten

Wozu werden Bauzeitenpläne erstellt?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Zur optimalen Planung und Steuerung von größeren Bauabläufen. Aus dem Plan kann man ersehen, wann und wie lange ein bestimmtes Gerät auf der Baustelle benötigt wird, wie viele Arbeitskräfte erforderlich sind und wann bestimmte Materialien bestellt werden müssen. Ein Zeitverzug kann frühzeitig erkannt werden, sodass der Bauleiter rechtzeitig Gegenmaßnahmen (z. B. erhöhter Maschineneinsatz, verstärkter Personaleinsatz) ergreifen kann.

Was stellt ein Lageplan dar?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Ein Lageplan stellt das Grundstück als Aufsicht (= Draufsicht) dar.

Wie nennt man die erste zeichnerische Fassung des Bauvorhabens?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Man nennt sie Planskizze. Sie dient der ersten Verständigung zwischen Planer/GaLaBau-Betrieb und dem Kunden.

Was sind Detailpläne?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Pläne die Einzelheiten hervorheben. Sie sind Ergänzungen zum Entwurfsplan. In der Regel in Detailpläne in einem größeren Maßstab gezeichnet und mit genauen Angaben zu bestimmten Teilbereichen versehen.

Der Pflanzplan ist ein Detailplan. Wozu dient er?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Der Pflanzplan dient als Vorlage beim Pflanzen. Er zeigt den Standort und die Anzahl der einzelnen Pflanzen an.

Wozu dient das Aufmaß und das Abstecken?

© Princoso GmbH, www.AzubiShop24.de

Zur Erfassung und Abrechnung von Bauleistungen sowie zur Erstellung von Angeboten.

Zur Übertragung von Planmaßen in das Gelände.